

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kosztorys Inwestorski remontu pomieszczeń budynku SPZOZ w Chlewiskach.

2. Wykaz robót remontowych w poszczególnych pomieszczeniach:

Pomieszczenie nr 1 - poczekalnia – powierzchnia 44,31 m²

- zerwanie starych posadzek z płytek PCV,
- zeszkrobanie farby olejnej z lamperii,
- demontaż starego otworu okiennego i drzwiowego
- wykonanie nowych posadzek z płytek terakoty antypoślizgowej o podwyższonej ścieralności
- montaż stolarki okiennej z PCV szt. 3
- montaż parapetów zewnętrznych
- montaż drzwi z aluminium szt. 3
- wykonanie robót malarskich farbami lateksowymi zmywalnymi
- montaż listwy ochronnej na ścianie

Pomieszczenie nr 2 – gabinet lekarski - powierzchnia 18,83 m²

- zerwanie starych posadzek z płytek PCV,
- zeszkrobanie farby olejnej z lamperii,
- demontaż starych lamp
- wymiana umywalki wrz z baterią i płytkami (bateria lekarska)
- wykonanie nowych posadzek z płytek terakoty antypoślizgowej o podwyższonej ścieralności
- wykonanie robót malarskich farbami lateksowymi zmywalnymi
- wymiana drzwi na drzwi płytowe 90 wraz z regulowanymi futrynami
- obudowa rur sanitarnych płytami gips – kart.

Pomieszczenie nr 3 – pokój pielęgniarek - powierzchnia 18,44 m²

- zerwanie starych posadzek z płytek PCV,
- zeszkrobanie farby olejnej z lamperii,
- demontaż starych lamp
- wymiana umywalki wrz z baterią i płytkami (bateria lekarska)
- wykonanie nowych posadzek z płytek terakoty antypoślizgowej o podwyższonej ścieralności
- wykonanie robót malarskich farbami lateksowymi zmywalnymi
- wymiana drzwi na drzwi płytowe 90 wraz z regulowanymi futrynami
- obudowa rur sanitarnych płytami gips – kart.

Pomieszczenie nr 4 – gabinet lekarski - ginekologiczny - powierzchnia 35,68 m²

- zerwanie starych posadzek z płytek PCV,
- zeszkrobanie farby olejnej z lamperii,
- demontaż starych lamp
- wymiana umywalki wrz z baterią i płytkami (bateria lekarska)
- wykonanie nowych posadzek z płytek terakoty antypoślizgowej o podwyższonej ścieralności
- wykonanie robót malarskich farbami lateksowymi zmywalnymi
- wymiana drzwi na drzwi płytowe 90 wraz z regulowanymi futrynami – szt. 3
- wykonanie otworu drzwiowego między wc a pokojem pielęgniarek
- montaż drzwi płytowych 90 wraz z regulowanymi futrynami – szt. 1

- wykonanie podejść sanitarnych pod umywalkę, muszlę oraz bidet,
- montaż nowej umywalki, muszli klozetowej oraz bidetu
- obudowa rur sanitarnych płytami gips – kart.

Pomieszczenie nr 5 – gabinet lekarski - powierzchnia 17,40 m²

- zerwanie starych posadzek z płytek PCV,
- zeszkrobanie farby olejnej z lamperii,
- demontaż starych lamp
- wymiana umywalki wrz z baterią i płytkami (bateria lekarska)
- wykonanie nowych posadzek z płytek terakoty antypoślizgowej o podwyższonej ścieralności
- wykonanie robót malarskich farbami lateksowymi zmywalnymi
- wymiana drzwi na drzwi płytowe 90 wraz z regulowanymi futrynami
- obudowa rur sanitarnych płytami gips – kart.

Pomieszczenie nr 6 – sanitariaty - powierzchnia 15,20 m²

- zerwanie starych posadzek z płytek PCV,
- zeszkrobanie farby olejnej z lamperii,
- demontaż starych lamp
- wymiana drzwi na drzwi płytowe 90 wraz z regulowanymi futrynami
- montaż nowych drzwi wraz z futrynami regulowanymi
- wykonanie ścianek działowych z pustaków gazobetonowych
- wykonanie nowych posadzek z płytek terakoty antypoślizgowej o podwyższonej ścieralności
- wykonanie robót malarskich farbami lateksowymi zmywalnymi
- wymiana drzwi na drzwi płytowe 90 wraz z regulowanymi futrynami
- wykonanie podejść sanitarnych pod umywalki i muszli klozetowych
- montaż nowych umywalek i muszli klozetowej
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi
- montaż uchwytów , muszli klozetowej oraz umywalki dla osób niepełnosprawnych

Kolorystyka płytek oraz drzwi należy uzgodnić z Inwestorem

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA
NADZOROWANIA I PROJEKTOWANIA
SPEC. KONSTRUKCYJNO
BUDOWLANA NR 218/94

Grzmil Zbigniew

Barak 39 26-500 Szyrwiec